

ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS POR INFIMA CUANTIA	CÓDIGO: GADMCC-CP-001
	FECHA DE REVISIÓN: 03-01-2023
	VERSIÓN: 1.2

Lugar y Fecha Elaboración : Cevallos, 15 de mayo del 2024	
ANTECEDENTES: Mediante oficio s/n suscrito el 31 de octubre del 2023 por el Sr. Fabián Ramírez – Presidente y la Sra. Yolanda Urrutia – Secretaria, en nombre de la Directiva y los moradores del barrio El Belén, solicitan se realicen varios trabajos de mantenimiento en las baterías sanitarias, camerinos, escenario y cerramiento de la cancha.	
El Ing. Carlos Soria – Alcalde del Cantón Cevallos, en atención al oficio antes citado, dispuso al área técnica y la Dirección de Obras Públicas que se realice la inspección correspondiente y se preparen los documentos necesarios para realizar la contratación de los trabajos solicitados.	
Oficio N°:	GADMCEV-DOSP-2024-0080-M
De:	Ing. William Medina Silva
UNIDAD REQUIRENTE:	DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

OBJETO DE LA CONTRATACION:	“ADECUACIONES EN EL ESCENARIO Y CERRAMIENTO DE LA CANCHA DE USO MÚLTIPLE DEL BARRIO EL BELÉN”
JUSTIFICACIÓN:	El GADMCC mediante su Dirección de Obras y Servicios Públicos realizó la inspección al sitio de la obra, obteniendo criterios y mediciones para cuantificar los trabajos realmente requeridos y necesarios para adecuar los espacios con baterías sanitarias, camerinos y escenario, para que se encuentren funcionales y aptos para desarrollar las actividades deportivas y culturales en favor de los moradores del sector. Con la ejecución de estas adecuaciones, se solucionarán los problemas expuestos en el numeral 2 – Problemática, expuesto en el informe de necesidad de este proceso.

ITEM	CPC	ESPECIFICACIONES TECNICAS / TERMINOS DE REFERENCIA		CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PAC	
		REQUERIMIENTO	RUBROS			SI	NO
1	532900011	ADECUACIONES EN EL ESCENARIO Y CERRAMIENTO DE LA CANCHA DE USO MÚLTIPLE DEL BARRIO EL BELÉN	Derrocamiento de mamposterías inc. Desalojo	0,04	m2	X	
			Derrocamiento de elementos de hormigón inc. Desalojo	0,27	m3		
			Excavación manual de cimientos en tierra	0,27	m3		
			Hormigón Simple f'c = 180 Kg/cm2	0,54	m3		
			Mampostería de bloque macizo e = 12 cm	17,82	m2		
			Enlucido paleteado fino esponjeado vertical	102,60	m2		
			Cerramiento tubos HG Ø 2" y 1/2" @ 2,5m e instalación malla armex (la malla provee el Municipio)	33,81	m		
			Corchado entre muro y malla (mortero 1:3)	45,82	m		
			Inodoro línea intermedia, color blanco	3,00	U		
			Urinario tipo colby plus color blanco, inc. Grifería	2,00	U		
			División metálica para urinario	1,00	U		
			Grifería ducha, línea económica	2,00	pto		
			Desague de PVC @ 75 mm	2,00	pto		
			Salida de agua potable @ 1/2"	2,00	pto		
			Tomacorriente doble de pared polarizado	4,00	pto		
			Pintura vinil - acrílica satinada	324,61	m2		
			Piso cerámica antidesl. Trafico medio intenso	37,67	m2		
			Puerta metálica, recorte, pintura y mantenimiento	2,00	U		
			Puerta hoja panelada 0,70 x 1,80, lacada 3 manos	3,00	U		
			Puerta metálica incluye seguridad y pintura	1,51	m2		
Vidrio claro flotado 4mm, inc instalación	1,88	m2					
Vidrio catedral blanco e = 3,5mm	0,60	m2					
VALOR TOTAL (Sin incluir IVA)						0,00	

PLAZO DE EJECUCION:	30 Días	
FORMA DE PAGO:	Contra entrega recepción del servicio a satisfacción	
VIGENCIA:	30 Días	
TIPO DE COMPRA:	Obra (Mantenimiento de Obra)	
LUGAR Y CONDICIONES DE LA ENTREGA RECEPCION:	<p>ESCENARIO Y CERRAMIENTO DE LA CANCHA DE USO MÚLTIPLE DEL BARRIO EL BELÉN".-</p> <ul style="list-style-type: none"> -Pintura vinil-acrilica satinada. -Inodoros. -Wrinarios. -Piso de cerámica. -Puertas. -Cerramiento de tubos y malla electrosoldada, incluye pintura. -Mampostería de bloque, y enlucido. 	
SOLICITADO POR:	Ing. William Medina Silva	
	Director de Obras y Servicios Públicos	
AUTORIZADO POR:	Ing. Carlos Soria Ramirez	
	Alcalde del Cantón Cevallos	