

ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS POR INFIMA CUANTIA		CÓDIGO: GADMCC-CP-001
		FECHA DE REVISIÓN: 19-08-2021
		VERSIÓN: 1.1

Lugar y Fecha Elaboración :	Cevallos, 29 de Octubre de 2021
ANTECEDENTES: Se procede a revisar el Presupuesto 2021 y se evidencia la partida presupuestaria 36175010400000000071, siendo su descripción "KIOSKO PARA LA PROVISIÓN DE PERIÓDICO". Con el antecedente expuesto, el GADM del Cantón Cevallos, aspira presentar una nueva imagen urbana y de servicio informativo a la comunidad, con la implementación de un kiosko, que se ubicará estratégicamente en la Av. 24 de mayo, frente al Parque Central. Con el antecedente expuesto, el GADM del Cantón Cevallos, aspira presentar una nueva imagen urbana y de servicio informativo a la comunidad, con la implementación de un kiosko, que se ubicará estratégicamente en la Av. 24 de mayo, frente al Parque Central.	
Oficio N°:	
De:	Arq. José Ramos - JEFE DE PLANIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
UNIDAD REQUIRENTE:	PLANIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
OBJETO DE LA CONTRATACION:	Contratación y ejecución de la obra: "KIOSKO PARA LA PROVISIÓN DE PERIÓDICO"
JUSTIFICACIÓN:	Mejorar la dotación de mobiliario urbano en la zona urbana central del cantón con la implementación de un kiosko, mismo que servirá como medio de información para la comunidad, venta de revistas y periódicos. Solución espacial que permitirá el desarrollo de esta actividad de una forma organizada y su ubicación será estratégica y formará parte de este mobiliario.

ITEM	CPC	ESPECIFICACIONES TECNICAS		CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR REFERENCIAL		PAC	
		REQUERIMIENTO	DETALLE DE LA ADQUISICION			VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	SI	NO
1	544000111	KIOSKO PARA LA PROVISION DE PERIODICO	Fabricación y montaje de un kiosko metálico de las siguientes medidas: 2.00 m de frente x 1.50 m de fondo x 2.30 m de alto. Estructura metálica construida con tubo cuadrado de 100 * 100 * 2 mm, tubo rectangular de 0.75 * 50 * 2mm, tubo cuadrado de 40 * 40 * 2mm y ángulo de 1"x3/16. Suelta 60/11. Piso construido de tubo cuadrado de 40 * 40 * 3mm, triplex de 20mm, recubierto con piso flotante. Paredes construidas con tol 1/20 galvanizado tipo bandeja con remache 3/16, recubiertas interiormente con triplex de 5mm. Cubierta de duramil de 0.40 asegurado con tornillos autoroscantes, recubierto interiormente de gypsum, incluye canal de agua lluvia en su inclinación inferior y bajante. 2 Ventanas de 0.80m de alto * 0.40 de ancho en extremos laterales y 1 ventana frontal de 0.80m de alto * 1.20m de ancho; construidas con tubo cuadrado de ¾ * 1.5mm, tol galvanizado de 0.90mm en bandejas en pliego, mismas que serán abatibles. Las ventanas serán fijadas con bisagras para que puedan batir hacia arriba. Incluyen seguridades interiores. Marcos de vidrio de ángulo de ¾ * 1/8 y Vidrio arenado de 5mm de espesor. Puerta metálica de 2.00 de alto * 0.80m de ancho, construida de tol galvanizado de 1/20, incluye chapa. Incluye Fondo anticorrosivo y pintura poliuretano. Incluye transporte e instalación. Garantía Mínima: 12 meses	1,00	U	-	-	X	

VALOR TOTAL (Sin incluir IVA)	0,00000
--------------------------------------	---------

PLAZO DE EJECUCION:	30 Días
FORMA DE PAGO:	Contra Entrega Recepcion del bienes / obra a entera satisfacción
VIGENCIA:	90 Días
TIPO DE COMPRA:	Obra / Bien
LUGAR Y CONDICIONES DE LA ENTREGA RECEPCION:	Cantón Cevallos, Av. 24 de Mayo y Felipa Real (frente al Parque Central)

SOLICITADO POR:	Arq. José Ramos	
	JEFE DE PLANIFICACION	
AUTORIZADO POR:	Econ. Luis Barona Ledesma	
	ALCALDE DEL GADM DE CEVALLOS	