



GAD MUNICIPAL DE CEVALLOS

## ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS POR INFIMA CUANTIA

CÓDIGO: GADMCC-CP-001

FECHA DE REVISIÓN: 01-06-2021

VERSIÓN: 1.1

Lugar y Fecha Elaboración :

Cevallos, 04 de Agosto del 2021

ANTECEDENTES: El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Cevallos, da atención a lugares estratégicos de cada barrio del cantón, es el caso de la construcción existente de la Casa Comunal del barrio Santa Rosa, mismo que al momento ha sufrido el colapso de una parte del techo, además siendo necesario un mantenimiento de su pintura externa e interna, así como la colocación de una canaleta

Oficio N°:

De:

Ing. Alvaro Rivera Chávez (Director de Obras Públicas)

UNIDAD REQUIRENTE:

Obras Públicas

OBJETO DE LA CONTRATACION:

MANTENIMIENTO Y ARREGLOS DE LA CASA COMUNAL DEL BARRIO SANTA ROSA

JUSTIFICACIÓN:

En toda obra de construcción civil, se requiere realizar un mantenimiento y/o cambio de ciertos componentes de una forma parcial o total, ya que por cuestiones climáticas o el simple hecho de haber cumplido su vida útil se ven afectadas, resultando de gran importancia realizar dichos trabajos. En este caso es imprescindible realizar de una manera óptima los trabajos de cambio de una parte de la cubierta existente y la colocación de una canaleta para las aguas lluvias, ya que al interior de la casa comunal existen varios daños a causa del paso de la lluvia.

ITEM	CPC	ESPECIFICACIONES TECNICAS		CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR REFERENCIAL		PAC	
		REQUERIMIENTO	DETALLE DE LA ADQUISICION			VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	SI	NO
1		Pintura vinyl-acrílica satinada lavable, exterior- interior	<p>Son pinturas decorativas de colores intensos diseñadas para recubrimiento y protección de superficies de mamposterías en interiores y exteriores, lavables, resistentes a la intemperie y luz solar.</p> <p>Las superficies a ser pintadas deberán estar totalmente secas y preparadas, de tal manera que se encuentren libres de grasa, polvo, moho, y otros contaminantes, además las superficies que presenten huecos o cuarteaduras deben ser reparadas, de tal manera que presenten absoluta uniformidad, sin huecos, sin rayas ni raspados, ni salientes.</p> <p>En caso de existir pintura antigua en mal estado, debe ser eliminada utilizando lija o cepillo de alambre; en superficies nuevas, se eliminará la alcalinidad con una solución de ácido muriático al 10 %, si la superficie presenta hongos, lavar con una solución de hipoclorito de sodio.</p>	320,32	m2	3,07	983,38		
2		Canal recolector aguas lluvias tol gal. Id=60 cm e=0.80 mm	<p>El presente rubro se refiere al suministro e instalación de canal de tol galvanizado para conformar el bajante de agua lluvia. El espesor de la lámina de tol será de 1 mm. El canal de tol galvanizado se sujetará a la cubierta metálica y se ubicará en el espacio comprendido entre los patines del perfil IPE160. Además contará con los codos y herrajes necesarios para realizar los quiebres que requiera hasta llegar con la boca del canal hasta la calzada</p>	20,1	m	15,12	303,91		

GAD MUNICIPAL DE CEVALLOS  
019 -2023

3		Bajante de PVC ø 75 mm	<p>Las aguas lluvias del edificio son captadas en los puntos de desagüe y conducidas a las tuberías que se instalan verticalmente conocidas como "bajantes", y su función es captar las aguas lluvias de cada planta y conducirla hasta los colectores horizontales que se ubican a nivel de planta baja o subsuelo.</p> <p>Los bajantes destinados a conducir aguas lluvias se realizan con tuberías de PVC, que puede ser sobrepuesta en ductos verticales de instalaciones o empotrados, hasta los diámetros permitidos, en paredes y conforme a los diámetros y detalles de planos del proyecto e indicaciones de Fiscalización.</p>	3,5	m	5,64	19,74	
4	547900411	Cubierta lamina acero prepintada e=0.40 mm. Min 3.87 kg/m2	<p>La lámina será de 0.4 mm con una dimensión en canal de acuerdo a la existente ,distancia entre nervaduras de 170mm con una altura de 18mm deberá tener un dobles tal que cuando se realice el cálculo del peso por metro cuadrado éste no sea menor al especificado en área útil, ni se deforme cuando se realice la instalación.</p> <p>El traslape mínimo entre placas será el especificado por el fabricante tanto en el sentido longitudinal como transversal; las planchas serán instaladas perfectamente alineadas</p>	18,06	m2	12,06	217,80	X
5		Derrocamiento de mamposterías inc. desalojo	<p>Consiste en todo trabajo relacionado a la rotura y desmontaje de elementos conformados por mampostería, ya sea de ladrillo o bloque. Se lo debe hacer teneiendo en cuenta las áreas a afectarse, además de tomar las debidas precauciones para evitar accidentes o daños en construcciones adyacentes. Se entiende por ejecución de rubor al romper, desmontar y desalojar los materiales sobrantes de dicho derrocamiento.</p>	10	m2	8,16	81,60	
6		Mampostería ladrillo mambón	<p>Los muros son construidos de ladrillo macizo ligados mediante mortero. Cuando los ladrillos tengan una misión estructural deberán ser colocados con algún tipo de aparejo que garantice la trabazón entre las piezas de ladrillo.</p> <p>Los muros se pueden distinguir por su espesor y por la función que cumplen.</p> <p>En una estructura que no cuenta con columnas, los muros cumplen una función estructural, de tal forma que estos reciben y transmiten las cargas de toda la estructura hacia los cimientos corridos</p>	3,2	m2	14,5	46,40	



GAD MUNICIPAL DE CEVALLOS  
2019 - 2023

7	Enlucido paleteado fino esponjeado vertical	Son las actividades necesarias para la elaboración de un mortero cemento arena para enlucido vertical de mamposterías de bloque o elementos de hormigón que se indican en los planos o que se determine según la realidad que se encuentre en obra, previa autorización de fiscalización. Será la conformación de una capa de mortero cemento – arena relación 1:4, el objetivo será la construcción del enlucido vertical interior, el que será de superficie regular, uniforme, limpia, de buen aspecto y lisa. El constructor verificará, comprobará y recibirá la aprobación de fiscalización, de que las mamposterías o demás elementos se encuentran en condiciones de recibir adecuadamente el mortero de enlucido, se han cumplido con los requerimientos previos de esta especificación y cuentan con los medios para la ejecución y control de calidad de la	3,2	m2	7,76	24,83
---	---	--	-----	----	------	-------

**VALOR TOTAL (Sin incluir IVA)**

1677,66

<b>PLAZO DE EJECUCION:</b>	10 días a partir de la Fecha de Notificación de la Resolución administrativa.
<b>FORMA DE PAGO:</b>	Contra entrega recepcion de bienes / servicios a entera satisfaccion
<b>VIGENCIA:</b>	15 días
<b>TIPO DE COMPRA:</b>	Obra
<b>LUGAR Y CONDICIONES DE LA ENTREGA RECEPCION:</b>	Al tratarse de una obra, el lugar de entrega será en las instalaciones de LA CASA COMUNAL DEL BARRIO SANTA ROSA DEL CANTÓN CEVALLOS

SOLICITADO POR:	Ing. Alvaro Rivera Chávez	
	DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS	
AUTORIZADO POR:	Econ. Luis Barona Ledesma	
	ALCALDE DEL GADMC CEVALLOS	