

ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS POR INFIMA CUANTIA	CÓDIGO: GADMCC-CP-001
	FECHA DE REVISIÓN: 03-01-2023
	VERSIÓN: 1.2

Lugar y Fecha Elaboración : Cevallos, 10 de octubre de 2023

ANTECEDENTES: La Unidad de Cultura Desarrollo Social y Turismo del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Cevallos, mediante MEMORANDO No. GADMCC – DCDS – 2023 – 063 de fecha Cevallos 10 de octubre de 2023, entrega el informe de necesidad, pedido puntual sobre la “CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE DISEÑO, PLANIFICACIÓN, CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ALEGORIAS ARTÍSTICAS NAVIDEÑAS PARA LA DECORACIÓN DEL CANTÓN DENTRO DEL PROYECTO CULTURAL Y TRADICIONAL “DICIEMBRE MES DE LUCES, COLOR Y DIVERSIÓN”, con la finalidad de crear un ambiente acogedor y de paz lleno de luces y color y así rescatar la tradición de la época por medio de una decoración tradicional que lleve a recordar momentos de alegría paz y unidad.

Oficio N°:	MEMORANDO No. GADMCC – DCDS – 2025 – 063
De:	Aracely Silva Cadmen
UNIDAD REQUIRENTE:	Unidad de Cultura y Desarrollo Social

OBJETO DE LA CONTRATACION: “CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE DISEÑO, PLANIFICACIÓN, CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ALEGORIAS ARTÍSTICAS NAVIDEÑAS PARA LA DECORACIÓN DEL CANTÓN DENTRO DEL PROYECTO CULTURAL Y TRADICIONAL “DICIEMBRE MES DE LUCES, COLOR Y DIVERSIÓN”.

JUSTIFICACIÓN: La Unidad de Cultura y Desarrollo Social, como ente ejecutor de este proyecto social, cultural tradicional, tiene como misión ejecutar programas sociales capaces de defender y restituir los valores y cultivar las tradiciones.
En este contexto es necesario trabajar en el rescatar valores y tradiciones que con el paso de los años se han deteriorado, y porque no realizar una decoración llena de luces y colorido donde por un momento nos transportemos al pasado y podamos sentir la unión y la paz dentro de la familia y la comunidad.

ITEM	CPC	ESPECIFICACIONES TECNICAS		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PAC	
		REQUERIMIENTO	DETALLE DE LA ADQUISICION			SI	NO
1	547601011	DISEÑO, PLANIFICACIÓN, CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE “ UN RODOLFO EL RENO Y LOS REGALOS NAVIDEÑOS “	Diseño conceptual, artístico e ilustrativo, construcción, instalación y desinstalación de escultura de poli estireno expandido con alma metálica, recubierta de fibra de capa de protección rígida y complementada con recubrimiento en fibra de vidrio, con acabado en pintura en esmalte sintético automotriz, protegido con laca mate de poliuretano con filtro UV con temática “ Rodolfo el reno y los regalos navideños “ con dimensión mínima de 3 x 1.50, incluye reflector de 50W luz cálida con protector metálico y base de instalación.	UNIDAD	1		
2	547601011	DISEÑO, PLANIFICACIÓN, CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE “ UN DUENDE DE SANTA JUGUETÓN Y LOS REGALOS NAVIDEÑOS “	Diseño conceptual, artístico e ilustrativo, construcción, instalación y desinstalación de escultura de poli estireno expandido con alma metálica, recubierta de fibra de capa de protección rígida y complementada con recubrimiento en fibra de vidrio, con acabado en pintura en esmalte sintético automotriz, protegido con laca mate de poliuretano con filtro UV con temática “ Duende de santa juguetón y los regalos navideños “ con dimensión mínima de 3 x 2 mt, incluye reflector de 50W luz cálida con protector metálico y base de instalación.	UNIDAD	1		

3	547601011	DISEÑO, PLANIFICACIÓN, CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE "UNA GALLETA DE JENGIBRE "	Diseño conceptual, artístico e ilustrativo, construcción, instalación y desinstalación de escultura de poli estireno expandido con alma metálica, recubierta de fibra de capa de protección rígida y complementada con recubrimiento en fibra de vidrio, con acabado en pintura en esmalte sintético automotriz, protegido con laca mate de poliuretano con filtro UV con temática " La galleta de jengibre " con dimensión de 3 x 1.25mt, incluye reflector de 50W luz cálida con protector metálico y base de instalación	UNIDAD	1
4	547601011	DISEÑO, PLANIFICACIÓN, CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE " UN ÁRBOL DE NAVIDAD"	Diseño, construcción, instalación y desinstalación de escultura metálica pintada y recubierta con resina epoxica a 3 capas y terminado en pintura de poliuretano sintético tri – capa, recubierta con luces LED de varios colores con una dimensión base de 4.5 x 2 mt de , complementada con diversos adornos navideños tallados en poli estireno expandido y recubiertos con capa rígida pintada en esmalte sintético tri – capa en colores metalizados con detalles en escarchado localizado simulando bombillos navideños de multiples motivos, la escultura en su conjunto deberá representar un " árbol de navidad" con diseño novedoso, incluirá base y adorno central acorde a la temática en madera y metal, con pintura y detalles navideños que complementen el conjunto escultórico.	UNIDAD	1
5			Manguera LED. Instalación y desinstalación de manguera led de alta intensidad doble línea rectangular multicolor 4 vías a 110 voltios, longitud 150 m.	METROS	1
6			Manguera LED.Instalación, desinstalación y decoración con luces led tipo manguera en diferentes colores a ubicarse en los diferentes postes de iluminación del Parque Central, longitud 5 m	METROS	8
7			Juegos de luces led , Instalación y desinstalación de Conectores tipo hilo navideño de 4 vías a 110 voltios, color Blanco longitud 10 m.	METROS	30
8			Juegos de luces led , Instalación y desinstalación de Conectores tipo hilo navideño de 4 vías a 110 voltios, color verde , longitud 10 m.	METROS	20
9			Juegos de luces led , Instalación y desinstalación de Conectores tipo hilo navideño de 4 vías a 110 voltios, color azul , longitud 10 m	METROS	25
10			Juegos de luces led , Instalación y desinstalación de Conectores tipo hilo navideño de 4 vías a 110 voltios, color rojo, longitud 10 m	METROS	15
11			Juegos de luces led , instalacion y desinstalación de Conectores tipo hilo navideño de 4 vías a 110 voltios, RGB, longitud 10 m	METROS	25
12			Cable paralelo, Instalación y desinstalación de cable paralelo spt-2 voltaje 0.3 KV 2 x18 AWG 100m	METROS	1

x

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

546190011

SERVICIO DE INSTALACIÓN Y DESINSTALACION DE ALEGORIAS ARTÍSTICAS
NAVIDEÑAS

<i>Cable gemelo. Instalación y desinstalación de cable gemelo spt-2 voltaje 0.3 KV 2 x10 AWG 3000 V 60, 50 m.</i>	METROS	1
<i>Timer. Instalación y desinstalación de Timer 110 VAC 50/60 Hz +- 15%</i>	UNIDAD	1
<i>Breaker. Instalación y desinstalación de Breaker 1 x 32 AMPERIOS</i>	UNIDAD	1
<i>Breaker. caja termoplástica para distribución 2 polos empotrable</i>	UNIDAD	1
<i>Alegorias. Instalación y desinstalación de arcos escultóricos de metal decorados con luces led de varios colores, con temática angelical de 2,70x 3m</i>	METROS	2
<i>Alegorias. Instalación y desinstalación de esculturas lumínicas de metal representando una "Campaña de Navidad" en 2D recubierta con luces led de 1,40x0,94m</i>	METROS	3
<i>Alegorias. Instalación y desinstalación de Esculturas lumínicas de metal, representando a "Ángeles Guardianes" en 2D recubiertas con luces led cálidas, dev 1,70x0,90m</i>	METROS	2
<i>Alegorias. Instalación y desinstalación de Arcos escultóricos de metal decorados con luces led de varios colores, con temática angelical, 2,70x 1,25m</i>	METROS	5
<i>Alegorias. Instalación y desinstalación de un conjunto escultórico representando a "Una noche estrellada" en 2D recubierta con luces led de varios colores, compuesto por figuras en forma de estrellas, instaladas a lo ancho del costado derecho de la entrada principal del Parque Central 0,35 m</i>	METROS	10
<i>Alegoria. Instalación y desinstalación de un conjunto escultórico representando a Nacimiento Navideño", recubierto con manguera led en diversos colores de 4x1,50 m</i>	METROS	1
<i>Alegorias. Instalación y desinstalación de un conjunto escultórico representando a " trineo navideño", recubierto con manguera led en diversos colores 1x4 m</i>	METROS	1
<i>Alegoria. Instalación y desinstalación de un conjunto escultórico representando a " Composición navideña", recubierto con manguera led en diversos colores 2,5x3 m</i>	METROS	2
<i>Alegoria. Instalación y desinstalación de un conjunto escultórico representando a " Estrella de Belen", recubierto con manguera led en diversos colores de 2,5x2,5m</i>	METROS	1

26			Alegoría. Instalación y desinstalación de un conjunto escultórico representando a "Regalos escultóricos 2D", recubierto con manguera led en diversos colores de 1x1m	METROS	1	
PLAZO DE EJECUCIÓN:			30 días			
FORMA DE PAGO:			El pago se realizará contra entrega recepción del bien que se encuentre a entera satisfacción de la entidad contratante			
VIGENCIA:			30 días			
TIPO DE COMPRA:			Bien			
GARANTIA:			Si Aplica (1 año)			
LUGAR Y CONDICIONES DE LA ENTREGA RECEPCION:			Cantón Cevallos - GAD Municipal			
Lo solicitado debe ser entregado en el Parque Central del canton Cevallos Av 24 de Mayo y Felipa Real. Se considera la instalación y desinstalación del sistema de cableado eléctrico general, para el correcto funcionamiento de la exhibición navideña .(El servicio debe ser entregado una semana antes del encendido de luces que sera el 01 de diciembre 2023).						
ELABORADO POR:			Aracely Silva Cadmen			
			ANALISTA DE CULTURA Y DESARROLLO SOCIAL DEL GAD MUNICIPAL DEL CANTON CEVALLOS			
REVISADO POR:			Ing.Ricardo Rojas			
			DIRECTOR DE PLANIFICACION DEL GAD MUNICIPAL DEL CANTON CEVALLOS			
AUTORIZADO POR:			Ing. Carlos Soria			
			ALCALDE DEL GAD MUNICIPAL DEL CANTON CEVALLOS			